

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 0,00%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: PLN	

Kosztorys nakładczy

Obiekt	Łącznik pomiędzy budynkami
Rodzaj robót	Wykonanie betonowej posadzki na łączniku
Lokalizacja	ul. Warszawska 1-5 87-100 Toruń
Inwestor	IV Liceum Ogólnokształcące

Kosztozys

Łącznik pomiędzy budynkami

Nr	Podstawa	Opis	Ilość	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1	KNNR 3 0801/04	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej 18,85 m2 Robocizna Robotnicy	17,342	r-g	0,92	0,00	0,00		
2	KNNR 3 0801/03	Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami 18,85 m2 Robocizna Robotnicy	15,457	r-g	0,82	0,00	0,00		
3	KNR 0-29 0635/04	Ręczne gruntowanie EUROLANEM TG2 powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 18,85 m2 Robocizna Robotnicy gr.I Materiały Środek gruntujący EUROLAN TG2 Sprzęt Środek transportowy	1,485 4,147 0,005	r-g dm3 m-g	0,0788 0,22 0,00028	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
4	KNR 0-29 0640/03	Uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 powierzchni poziomych poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia 18,85 m2 Robocizna Robotnicy gr.I Materiały Masa uszczelniająca SUPERFLEX-10 Sprzęt Środek transportowy	4,175 90,48 0,097	r-g dm3 m-g	0,2215 4,8 0,00514	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
5	KNR 19-01 0832/01	Wykonanie spadków zaprawą cementową 18,85 m2 Robocizna Tynkarze gr.II Robotnicy gr.I Materiały Zaprawa cementowa m. 80 Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg	5,278 4,901 0,151 % 0,566	r-g r-g m3 % m-g	0,28 0,26 0,008 0,04 0,03	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
6	KNNR 2 1202/06	Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm 18,85 m2 Robocizna Robotnicy Materiały Zaprawa cementowa M12 Cement portlandzki CEM I 32,5 Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg	20,735 0,513 0,021 % 0,745	r-g m3 t % m-g	1,1 0,0272 0,0011 1.5 0,0395	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
7	KNNR 2 1202/07 (doplata 5,5x)	Posadzki cementowe z cokolikami - zmiana grubości o 10mm 18,85 m2 Robocizna Robotnicy Materiały Zaprawa cementowa M12 Materiały pomocnicze	6,221 1,089	r-g m3 %	0,33 0,05775 1.5	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	

Kosztorys

Łącznik pomiędzy budynkami

Nr	Podstawa	Opis	Ilość	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Sprzęt							
		Wyciąg	1,545	m-g	0,08195	0,00			0,00
8	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu - zamówienie kontenera							
		1 kpl							
		Razem pozycja	0,00						