

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Remont IV Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki						
1		Prace remontowe				
1.1		Sala nr 15				
1	KNR-W 7-13 d.1. 0104-09 1 analogia	Ręczne przenosz.w poziomie oraz wnosz.lub znosz.po schodach lub pochyl.elem.maszyn i urządzeń o masie pow. 0.10 do 0.20 t - pierwsze 10 m - zabezpieczenie mebli	t	1	0.00	0.00
2	KNR 2-02 0925- d.1. 01 1	Oslony okien i drzwi folia polietylenowa	m ²	1.65*2.03* 2+0.9*2.12 = 8.607	0.00	0.00
3	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 1	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	5.6*5.73 = 32.088	0.00	0.00
4	KNR-W 4-01 d.1. 1202-09 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²	5.6*3.3*2+ 5.73*2*3.3- 2*1.65* 2.03+0.9* 2.12+5.6* 5.73 = 102.075	0.00	0.00
5	KNR 4-01 0816- d.1. 02 1	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych	m ²	5.6*5.73 = 32.088	0.00	0.00
6	KNR 2-02 1604- d.1. 03 1	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²	5.6*3.3*2+ 5.73*2*3.3- 2*1.65* 2.03+0.9* 2.12+5.6* 5.73 = 102.075	0.00	0.00
7	KNR 2-02 r.16 d.1. z.sz.5.15 1	Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.)				0.00
8	KNR 2 1401- d.1. 05 1	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną lateksową dwukrotnie bez gruntowania - ŚCIANY i SUFITY	m ²	5.6*3.3*2+ 5.73*2*3.3- 2*1.65* 2.03+0.9* 2.12+5.6* 5.73 = 102.075	0.00	0.00
1.2		Sala nr 14				
10	KNR-W 7-13 d.1. 0104-09 2 analogia	Ręczne przenosz.w poziomie oraz wnosz.lub znosz.po schodach lub pochyl.elem.maszyn i urządzeń o masie pow. 0.10 do 0.20 t - pierwsze 10 m - zabezpieczenie mebli	t	1	0.00	0.00
11	KNR 2-02 0925- d.1. 01 2	Oslony okien i drzwi folia polietylenowa	m ²	5*1.7*1.5+4* 2*2.3+1.05* 2.05+1.7*2.1 = 36.873	0.00	0.00
12	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 2	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	11.9*8.55 = 101.745	0.00	0.00
13	KNR-W 4-01 d.1. 1202-09 2	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²	11.9*2* 3.26+8.55* 2*3.26+ 11.9*8.55- (5*1.7*1.5+ 4*2.3+ 1.05*2.05+ 1.7*2.1) = 198.207	0.00	0.00
15	KNR 2-02 1604- d.1. 03 2	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²	5.6*3.3*2+ 5.73*2*3.3- 2*1.65* 2.03+0.9* 2.12+5.6* 5.73 = 102.075	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
16 d.1. 2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 3 (poz.)				0.00
17 d.1. 2	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną lateksową dwukrotnie bez gruntowania - ŚCIANY i SUFITY	m ²	11.9*2* 3.26+8.55* 2*3.26+ 11.9*8.55- (5*1.7*1.5+ 4*2*2.3+ 1.05*2.05+ 1.7*2.1) = 198.207	0.00	0.00
1.3		Sala nr 11				
19 d.1. 3	KNR-W 7-13 0104-09	Ręczne przenosz.w poziomie oraz wnosz.lub znosz.po schodach lub pochyl.elem.maszyn i urządzeń o masie pow. 0.10 do 0.20 t - pierwsze 10 m	t	1	0.00	0.00
20 d.1. 3	KNR 2-02 0925-01	Ostony okien i drzwi folia polietylenowa	m ²	3*2.02*2.3+ 1.00*2.05 = 15.988	0.00	0.00
21 d.1. 3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	5.8*8.6 = 49.880	0.00	0.00
22 d.1. 3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²	5.8*3.2*2+ 8.6*3.2*2-(3* 2.02*2.3+ 1.00*2.05)+ 5.8*8.6 = 126.052	0.00	0.00
23 d.1. 3	KNR 2-02 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²	5.8*3.2*2+ 8.6*3.2*2-(3* 2.02*2.3+ 1.00*2.05)+ 5.8*8.6 = 126.052	0.00	0.00
24 d.1. 3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 4 (poz.)				0.00
25 d.1. 3	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną lateksową dwukrotnie bez gruntowania - ŚCIANY i SUFITY	m ²	5.8*3.2*2+ 8.6*3.2*2-(3* 2.02*2.3+ 1.00*2.05)+ 5.8*8.6 = 126.052	0.00	0.00
1.4		Sala nr 42				
26 d.1. 4	KNR-W 7-13 0104-09 analogia	Ręczne przenosz.w poziomie oraz wnosz.lub znosz.po schodach lub pochyl.elem.maszyn i urządzeń o masie pow. 0.10 do 0.20 t - pierwsze 10 m- zabezpieczenie mebli	t	1	0.00	0.00
27 d.1. 4	KNR 2-02 0925-01	Ostony okien i drzwi folia polietylenowa	m ²	4.96*1.8+ 1.00*2.03 = 10.958	0.00	0.00
28 d.1. 4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	9.33*6.63 = 61.858	0.00	0.00
29 d.1. 4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²	9.33*6.63/2+ 9.33*3.5*2+ 6.63*3.5*2- (4.96*1.8+ 1.00*2.03) = 131.691	0.00	0.00
30 d.1. 4	KNR 2-02 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²	9.33*6.63/2+ 9.33*3.5*2+ 6.63*3.5*2- (4.96*1.8+ 1.00*2.03) = 131.691	0.00	0.00
31 d.1. 4	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 5 (poz.)				0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
32 d.1. 4	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną lateksową dwukrotnie bez gruntowania - ŚCIANY i SUFITY	m ²	9.33*6.63/2+ 9.33*3.5*2+ 6.63*3.5*2- (4.96*1.8+ 1.00*2.03) = 131.691	0.00	0.00
1.5		Wejście				
33 d.1. 5	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien i drzwi folia polietylenowa	m ²	1*2+1*1+ 1.2*0.9+1.9* 2.65+1.7*2+ 1.61*2 = 15.735	0.00	0.00
34 d.1. 5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	5.68*7.2 = 40.896	0.00	0.00
35 d.1. 5	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²	(5.68*3.7*2+ 7.2*3.7*2)* 1.1+5.68* 7.2-(1*2+1* 1+1.2*0.9+ 1.9*2.65+ 1.7*2+1.61* 2) = 130.004	0.00	0.00
36 d.1. 5	KNR 2-02 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²	(5.68*3.7*2+ 7.2*3.7*2)* 1.1+5.68* 7.2-(1*2+1* 1+1.2*0.9+ 1.9*2.65+ 1.7*2+1.61* 2) = 130.004	0.00	0.00
37 d.1. 5	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 6 (poz.)				0.00
38 d.1. 5	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną lateksową dwukrotnie bez gruntowania - ŚCIANY i SUFITY	m ²	(5.68*3.7*2+ 7.2*3.7*2)* 1.1+5.68* 7.2-(1*2+1* 1+1.2*0.9+ 1.9*2.65+ 1.7*2+1.61* 2) = 130.004	0.00	0.00
1.6		Hol na 1 piętrze				
39 d.1. 6	KNR-W 7-13 0104-09 analogia	Ręczne przenosz.w poziomie oraz wnosz.lub znosz.po schodach lub pochyl.elem.maszyn i urządzeń o masie pow. 0.10 do 0.20 t - pierwsze 10 m - zabezpieczenie mebli	t	1/5 = 0.200	0.00	0.00
40 d.1. 6	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien i drzwi folia polietylenowa	m ²	1.*2.05*8+ 1.7*1.5*9 = 39.350	0.00	0.00
41 d.1. 6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	7.25*5.5 = 39.875	0.00	0.00
42 d.1. 6	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²	7.25*2*3.2+ 5.5*2*3.2+ 24.7*3.2*2+ 2.4*2*3.2- (1.*2.05*8+ 1.7*1.5*9) = 215.690	0.00	0.00
43 d.1. 6	KNR 2-02 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²	7.25*2*3.2+ 5.5*2*3.2+ 24.7*3.2*2+ 2.4*2*3.2- (1.*2.05*8+ 1.7*1.5*9) = 215.690	0.00	0.00
44 d.1. 6	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 7 (poz.)				0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
45 d.1. 6	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną lateksową dwukrotnie bez gruntowania - ŚCIANY i SUFITY	m ²	7.25*2*3.2+ 5.5*2*3.2+ 24.7*3.2*2+ 2.4*2*3.2- (1.*2.05*8+ 1.7*1.5*9) = 215.690	0.00	0.00
1.7		Przedsiönek przy wejściu				
46 d.1. 7	KNR 2-02 0925-01	Ostony okien i drzwi folia polietylenowa	m ²	2*2.28*1.9 = 8.664	0.00	0.00
47 d.1. 7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	6.06*1.78 = 10.787	0.00	0.00
48 d.1. 7	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²	6.06*2.9* 1.1+6.06* 1.78-2*2.28* 1.9 = 21.454	0.00	0.00
49 d.1. 7	KNR 2-02 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²	6.06*2.9* 1.1+6.06* 1.78-2*2.28* 1.9 = 21.454	0.00	0.00
50 d.1. 7	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 8 (poz.)				0.00
51 d.1. 7	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną lateksową dwukrotnie bez gruntowania - ŚCIANY i SUFITY	m ²	6.06*2.9* 1.1+6.06* 1.78-2*2.28* 1.9 = 21.454	0.00	0.00
1.8		Hol przy wejściu				
52 d.1. 8	KNR-W 7-13 0104-09 analogia	Ręczne przenosz. w poziomie oraz wnosz. lub znosz. po schodach lub pochyl. elem. maszyn i urządzeń o masie pow. 0.10 do 0.20 t - pierwsze 10 m - zabezpieczenie mebli	t	1/5 = 0.200	0.00	0.00
53 d.1. 8	KNR 2-02 0925-01	Ostony okien i drzwi folia polietylenowa	m ²	2.28*1.9+2* 0.9*2.12+ 1.7*2.07+2* 1.7*1.5+1.7* 2.2+0.8* 2.07+0.9*1 = 23.063	0.00	0.00
54 d.1. 8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	10*2.2+ 4.32*5.5 = 45.760	0.00	0.00
55 d.1. 8	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²	12.2*2* 3.26+4.32* 2*3.26+5.5* 2*3.26- (2.28*1.9+2* 0.9*2.12+ 1.7*2.07+2* 1.7*1.5+1.7* 2.2+0.8* 2.07+0.9*1) = 120.507	0.00	0.00
56 d.1. 8	KNR 2-02 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²	12.2*2* 3.26+4.32* 2*3.26+5.5* 2*3.26- (2.28*1.9+2* 0.9*2.12+ 1.7*2.07+2* 1.7*1.5+1.7* 2.2+0.8* 2.07+0.9*1) = 120.507	0.00	0.00
57 d.1. 8	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.)				0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
58 d.1. 8	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną lateksową dwukrotnie bez gruntowania - ŚCIANY i SUFITY	m ²	12.2*2* 3.26+4.32* 2*3.26+5.5* 2*3.26- (2.28*1.9+2* 0.9*2.12+ 1.7*2.07+2* 1.7*1.5+1.7* 2.2+0.8* 2.07+0.9*1) = 120.507	0.00	0.00

Lp.	Nazwa	R+narzuty	M+narzuty	S+narzuty	RAZEM
1	Prace remontowe				0.00
1.1	Sala nr 15				0.00
1.2	Sala nr 14				0.00
1.3	Sala nr 11				0.00
1.4	Sala nr 42				0.00
1.5	Wejście				0.00
1.6	Hol na 1 piętrze				0.00
1.7	Przedsiónek przy wejściu				0.00
1.8	Hol przy wejściu				0.00
1.9	Betonowe ławy na skwerze i balustrady				0.00
2	Prace dodatkowe				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł