

Wartość kosztorysowa	<b>0,00</b>
Podatek VAT 0,00%	<b>0,00</b>
Cena kosztorysowa	<b>0,00</b>
Słownie: PLN	

## **Kosztorys nakładczy**

Obiekt                    Sala gimnastyczna  
Rodzaj robót            Wymiana wentylatorów na sali gimnastycznej  
Lokalizacja              ul. Warszawska 1-5  
                                  87-100 Toruń  
Inwestor                 IV Liceum Ogólnokształcące

Sala gimnastyczna

Nr	Podstawa	Opis	Ilość	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1	KNR 4-02u1 0010/02 (dopłata 0,2x)	Demontaż wentylatorów promieniowych o średnicy otworów ssących do 250mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika  26 szt  <b>Robocizna</b> Robotnicy <b>Materiały</b> Materiały pomocnicze (od R)	28,548	r-g	1,098	0,00	0,00	0,00	
				%	2			0,00	
2	KNR 2-17 0201/01	Wentylatory promieniowe z wirnikiem osadzonym na wale silnika L-1373 mm  2 szt  <b>Robocizna</b> Monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II Robotnicy gr.I  <b>Materiały</b> Wentylator styczny L-1373mm Materiały pomocnicze  <b>Sprzęt</b> Samochód dostawczy 0,9t	6,72	r-g	3,36	0,00	0,00		
			5,64	r-g	2,82	0,00	0,00		
			2	szt	1	0,00		0,00	
				%	0,8			0,00	
			0,54	m-g	0,27	0,00			0,00
3	KNR 2-17 0201/02	Wentylatory promieniowe z wirnikiem osadzonym na wale silnika L=0939mm  24 szt  <b>Robocizna</b> Monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II Robotnicy gr.I  <b>Materiały</b> Wentylator styczny L=0939mm Materiały pomocnicze  <b>Sprzęt</b> Samochód dostawczy 0,9t	99,36	r-g	4,14	0,00	0,00		
			12	r-g	0,5	0,00	0,00		
			43,68	r-g	1,82	0,00	0,00		
			49,44	r-g	2,06	0,00	0,00		
			24	szt	1	0,00		0,00	
				%	0,8			0,00	
			6	m-g	0,25	0,00			0,00